



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.999,90 €
Αριθ. Μελέτης: 20/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται συντήρηση τμημάτων σχολικών κτιρίων Δήμου Διδυμοτείχου και ειδικότερα

- Α) Η αντικατάσταση κουφωμάτων σχολικών κτιρίων (ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου), λόγω παλαιότητας.
Β) Η επισκευή χώρων υγιεινής σχολικών κτιρίων (ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου), λόγω σοβαρών βλαβών που διαπιστώθηκαν, ύστερα από έλεγχο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Β) Οι επεμβάσεις αποξήλωσης και αντικατάστασης θερμαντικών σωμάτων λόγω διάβρωσής τους, με καινούργια θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ ίδιας θερμικής απόδοσης, κατόπιν αιτημάτων τους, στα παρακάτω σχολεία:

1. 3^ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου
2. 5^ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου
3. 2^ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
4. 3^ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
5. Δημοτικό Σχολείο Ασπρονερίου
6. Μειονοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
7. 1^ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου
8. ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου

Ειδικότερα, θα αντικατασταθούν συνολικά εξήντα επτά (67) θερμαντικά σώματα που βρίσκονται σε χώρους των σχολικών κτιρίων όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα καθώς επίσης και αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του λεβητοστασίου του 1^{ου} Γυμνασίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ


ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		
3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ		
	ΧΩΡΟΣ	ΠΡΟΣ ΑΝΤΚ/ΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΑΚΑΝ
	ΙΣΟΓΕΙΟ	
1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ-Α	IV/655/19, IV/655/19
2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ-Δ	IV/655/19
3	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ W.C.	IV/655/15
4	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ	IV/505/17
5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ		
	ΙΣΟΓΕΙΟ	
1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ-Α	IV/655/18, IV/655/18
2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ-Δ	IV/655/18, IV/655/18, IV/655/18
2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ		
	ΙΣΟΓΕΙΟ	
1	ΑΙΘΟΥΣΑ - Α' ΤΑΞΗ	III/505/26, III/505/26
2	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ	III/655/26
3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ	III/505/21
4	ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	III/905/20, III/905/20, III/905/20
	Α' ΟΡΟΦΟΣ	
5	ΑΙΘΟΥΣΑ - Ε' ΤΑΞΗ	III/505/23
6	ΑΙΘΟΥΣΑ - ΣΤ' ΤΑΞΗ	III/505/26, III/505/26
7	ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	III/655/24


8	ΑΙΘΟΥΣΑ - Δ' ΤΑΞΗ	III/505/23, III/505/23, III/505/23
9	ΑΙΘΟΥΣΑ - Γ' ΤΑΞΗ	III/505/23
10	ΑΙΘΟΥΣΑ - Β' ΤΑΞΗ	III/505/23, III/505/26
11	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΣΚΑΛΕΣ	III/905/24
12	W.C. ΔΑΣΚΑΛΩΝ	III/655/26
3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ		
	ΙΣΟΓΕΙΟ	
1	ΚΥΛΙΚΕΙΟ	IV/505/13
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ		
1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ	IV/905/22
2	ΑΙΘΟΥΣΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	IV/905/28
3	ΣΤ' ΤΑΞΗ	IV/655/30
4	ΤΑΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ	IV/655/30, IV/655/24
5	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ	IV/655/34
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ		
	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΤΥΠΟΥ PANEL
1	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ	33/900/800
2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	22/600/1200, 22/600/1200
	ΟΡΟΦΟΣ	
3	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	33/900/1100
4	W.C. ΔΑΣΚΑΛΩΝ	22/900/800
1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ		
	ΙΣΟΓΕΙΟ	
1	ΑΙΘΟΥΣΑ Γ2	III/655/14, III/655/15
2	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (απέναντι από wc)	III/905/28
3	ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ	III/905/21, III/905/28
	Α' ΟΡΟΦΟΣ	
4	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	III/905/25, III/905/28, III/905/27, III/905/28
5	ΑΙΘΟΥΣΑ Β3	III/655/22, IV/655/20, III/655/21, III/655/20,
6	ΑΙΘΟΥΣΑ Β1	IV/655/25, IV/655/30
ΕΠΑΛ		
1	W.C. ΙΣΟΓΕΙΟΥ	II/905/15
2	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ	III/655/23
3	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΩΝ	III/905/30, III/905/30, III/905/15, 22/900/600

Στο κτίριο του ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου, θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης τεσσάρων μεγάλων κουφωμάτων στον Α' όροφο στην Βορειοδυτική πτέρυγα του κτιρίου και αντικατάσταση δύο θυρών αλουμινίου στην Ανατολική πτέρυγα, στο ισόγειο και στον Α' όροφο. Επίσης θα αποκατασταθούν τέσσερις (4) τουαλέτες, οι οποίες έχουν καταστεί μη λειτουργικές, σύμφωνα με την υπόδειξη της Διεύθυνσης και κατόπιν αυτοψίας.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **39.999,90 €** εκ των οποίων **7.741,92 €** είναι ο Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ του Δήμου Διδυμοτείχου με **Κ.Α. 15.7331.01 για το έτος 2019.**

Διδυμοτείχο 18/11/2019
Οι Συντάξαντες


ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ


ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


Διδυμοτείχο 18/11/2019
Θεωρήθηκε
ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ