

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	509,00
2	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	2	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	124,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	3	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	74,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	4	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	m3	124,00
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	5	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	509,00
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	6	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	1.056,00
2	Επιστρώσεις με ριγέ πλάκες τσιμέντου κίτρινου χρώματος πλευράς 40 cm	7	ΝΑΟΙΚ ΑΣ.73.16.02	m2	176,00
3	ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ	8	ΝΟΔΟ Ν\B51.1	MM	925,00
4. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	9	ΝΑΥΔΡ 1.01	μήνας	24,00
2	Αναλαμβάνοντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	10	ΝΑΥΔΡ 1.03	μήνας	24,00
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	11	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	TEM	6,00
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	12	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	TEM	6,00
5. Η/Μ					
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	13	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	36,00
2	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	14	ΑΤΗΕ 9302.1	m3	240,00
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	15	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	36,00
4	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	16	ΝΑΥΔΡ 4.09.02	m2	9,00
5	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	17	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	1,00
6	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	18	ΝΑΗ\Μ 60.10.80.01	TEM	1,00
7	Βάση σιδηροίσιτου οπλισμένη	19	ΑΤΗΕ \Ι9313	TEM	17,00
8	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	20	ΝΑΗ\Μ 60.20.40.12	m	510,00
9	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100	21	ΝΑΟΔΟ Β59	m	12,00

27/07/2022
Οι μελετητές

27/07/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

27/07/2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Υ.

Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ

ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Η\ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ