

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>					
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	385,88
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	2	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	57,44
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	609,16
4	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	4	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	57,44
<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>					
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	5	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	9,13
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s)	6	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	1.436,07
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	7	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	57,44
<b>3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>					
1	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	8	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	574,43
2	ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ	9	ΝΑΟΔΟ Ν\Β51.1	MM	609,16
<b>4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>					
1	Κατασκευή-ανύψωση φρεατίων έως 0,20 εκ.	10	ΝΑΟΔΟ ΑΣΑΝ.ΦΡ	TEM	5,00

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

22-11-2019

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Διδυμότειχο 22/11/2019  
Θεωρήθηκε  
ΜΕΛ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Διδυμότειχο 16/12/2019  
Εγκρίθηκε  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ - ΤΖΙΡΑ ΕΛΕΝΗ  
ΑΕΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ