

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	1	m2	385,88	7,90	3.048,45	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	2	m3	57,44	6,90	396,34	
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	3	m	609,16	1,00	609,16	
4	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΑΟΔΟ Β04.1	ΝΟΔΟ 3121Β	4	m3	57,44	26,70	1.533,65	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								<b>5.587,60</b>	<b>5.587,60</b>
<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>									
1	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	5	m3	9,13	94,20	860,05	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	6	kg	1.436,07	0,95	1.364,27	
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	7	m3	57,44	106,00	6.088,64	
<b>Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>								<b>8.312,96</b>	<b>8.312,96</b>
<b>3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
1	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	8	m2	574,43	13,50	7.754,81	
2	ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ	ΝΑΟΔΟ Ν1Β51.1		9	MM	609,16	32,00	19.493,12	
<b>Σύνολο : 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								<b>27.247,93</b>	<b>27.247,93</b>
<b>4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>									
1	Κατασκευή-ανύψωση φρεατίων έως 0,20 εκ.	ΝΑΟΔΟ ΑΣΑΝ.ΦΡ		10	TEM	5,00	50,00	250,00	
<b>Σύνολο : 4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>								<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>41.398,49</b>

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						41.398,49
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	7.451,73
			Άθροισμα						48.850,22
			Απρόβλεπτα					15,00%	7.327,53
			Άθροισμα						56.177,75
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						200,00
			Άθροισμα						56.377,75
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						36,00
			Άθροισμα						56.413,75
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						37,86
			Άθροισμα						56.451,61
			ΦΠΑ					24,00%	13.548,39
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						70.000,00

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

29-11-2019

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Διδυμότειχο 29/11/2019

Θεωρήθηκε  
ΜΕΔ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Διδυμότειχο 16/12/2019

Εγκρίθηκε  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ - ΤΖΙΡΑ ΕΛΕΝΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ